

**Ветроустановка Zonhan мощностью 3 кВт**  
(планируемая ежегодная выработка - 4 600 кВт\*ч.)

1. Состав оборудования

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во/шт.	Всего (в USD)
1.	Ветрогенератор Zonhan	ZNH – 3000	1	1900
2.	Контроллер ветрогенератора	ZKJ-A	1	1140
3.	Инвертор однофазный 5 кВт	5KW-240V	1	3300
4.	Шкаф коммутации: автоматы, грозозащита	VDC 440	1	360
5.	Кабели, соединители, грозозащита	ПВС 3х2,5; ПВЗ	280 м	250
<b>ИТОГО:</b>				<b>6950</b>

2. Поставка (изготовление) металлоконструкций и элементов крепления – мачта 9 м с растяжками в 2-х уровнях – 690 USD

3. Работы по монтажу металлоконструкций и ветрогенераторов (вкл. транспорт, подъем материалов и конструкций) – 650 USD

4. Подключение и пусконаладочные работы – 890 USD

Итоговый бюджет поставки оборудования и установки СЭС – **9180 USD**

**Ветроустановка Zonhan мощностью 5 кВт**  
(планируемая ежегодная выработка - 8 640 кВт\*ч)

1. Состав оборудования

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.	Всего (в USD)
1.	Ветрогенератор Zonhan	ZNH – 5000	1	3130
2.	Контроллер ветрогенератора	ZKJ-A	1	1650
3.	Инвертор ветрогенератора однофазный 10 кВт	10KW-240V	1	4540
4.	Шкаф коммутации: автоматы, грозозащита	VDC 440	1	720
5.	Кабели, соединители, грозозащита	ПВС 3х2,5; ПВЗ	280 м	530
<b>ИТОГО:</b>				<b>10570</b>

2. Поставка (изготовление) металлоконструкций и элементов крепления – мачта 12 м с растяжками в 2-х уровнях – 1860 USD

3. Работы по монтажу металлоконструкций и ветрогенераторов (вкл. транспорт, подъем материалов и конструкций) – 950 USD

4. Подключение и пусконаладочные работы – 1200 USD

Итоговый бюджет поставки оборудования и установки СЭС – **15580 USD**

**Ветроустановка Zonhan мощностью 10 кВт**  
(планируемая ежегодная выработка - 17 280 кВт\*ч)

## 1. Состав оборудования

№ п/п	Наименование	Артикул	Кол-во, шт.	Всего (в USD)
1.	Ветрогенератор Zonhan	ZNH – 10000	1	8120
2.	Контроллер ветрогенератора	ZKJ-A	1	2470
3.	Инвертор ветрогенератора однофазный 20 кВт	20KW-240V	1	6890
4.	Шкаф коммутации: автоматы, грозозащита	VDC 440	1	1180
5.	Кабели, соединители, грозозащита	ПВС 3х2,5; ПВЗ	280 м	750
<b>ИТОГО:</b>				<b>19410</b>



2. Поставка (изготовление) металлоконструкций и элементов крепления – мачта 15м с растяжками в 3-х уровнях – 3500 USD

3. Работы по монтажу металлоконструкций и ветрогенераторов (вкл. транспорт, подъем материалов и конструкций) – 950 USD

4. Подключение и пусконаладочные работы – 2000 USD

Итоговый бюджет поставки оборудования и установки СЭС – **25860 USD**

Гарантия поставщика на всё оборудование и конструкции – от 2 до 5 лет с дальнейшим техническим обслуживанием.

**Отдел консультации и продаж**+375 (33) 377-76-99 +375 (44) 377-76-99 [vopros@solarenrg.by](mailto:vopros@solarenrg.by) **Прием заявок**[zakaz@solarenrg.by](mailto:zakaz@solarenrg.by) 

Получите онлайн консультацию специалистов через мобильное приложение Viber, отправив запрос «солнце» на номер **+375 (29) 377-01-42** сервис доступен: понедельник-пятница с 9 до 18:00 час

